

| | | |
|-----------------------------|--|------------------------------------|
| | | |
| Oggetto | EDILIZIA DI CULTO DA REALIZZARSI NEI COMUNI DEL P.O.V. RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA ARCIDIOCESI DI POTENZA - MURO LUCANO - MARSICO NUOVO PROGRAMMA OPERATIVO VAL D'AGRI, MELANDRO, SAURO, CAMASTRA. EDILIZIA DI CULTO D.G.R. 637/21 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO COPERTURA DELLA CASA CANONICA E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI LOCALI DI MINISTERO PASTORALE "DON ANTONIO PETRONE" DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA IMMACOLATA CONCEZIONE DI SASSO DI CASTALDA. | |
| Committente | ARCIDIOCESI DI POTENZA - MURO LUCANO - MARSICO NUOVO | |
| Luogo e data | Sasso di Castalda | Maggio 2024 |
| Allegato | | |
| Numero | Descrizione | Scala |
| 10 | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO | - |
| | | |
| I Progettisti | | Il Committente |
| <u>geom. Gianmarco pepe</u> | <u>geom. Alessio Laurino</u> | <u>RUP - Ing. Gianluca Loperte</u> |

Comune di Sasso di Castalda
Provincia di Potenza

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento copertura della Casa Canonica e superamento barriere architettoniche dei locali di ministero pastorale "Don Antonio Petrone" di proprietà della Parrocchia Immacolata Concezione di Sasso di Castalda - Finanziato dal Programma Operativo Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. Edilizia di Culto. D.G.R. 637/21

COMMITTENTE: Arcidiocesi di Potenza - Muro Lucano - Marsico Nuovo

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|------------------------------------|--|-------------------------|--|-------|--|--|---------------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | LAVORI A MISURA | | | | | | | |
| | SICUREZZA (SpCat 4) | | | | | | | |
| 1 / 1 S.01.060.01 07/11/2022 | Trasporto sul posto, montaggio e smontaggio ad opera ultimata di ponteggio completo, sistema a telaio, compresi telai, correnti, diagonali, pedane metalliche, tavole fermapiede, te ... altezza. Valutato a metro quadro di proiezione prospettica di facciata. E' escluso il nolo. Per altezze fino a 20 metri. Prospetto Principale per lavori in copertura Prospetto dx per lavori in copertura Prospetto Posteriore per lavori in copertura Prospeto sx per lavori in copertura | | 16,78 9,30 16,78 9,30 | | 1,200 1,200 1,200 1,200 | 128,75 20,14 87,68 11,16 128,75 20,14 71,63 11,16 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 479,41 | 9,42 | 4'516,04 |
| 2 / 2 S.01.061.01 07/11/2022 | Nolo di ponteggio completo, sistema a telaio, compresi telai, correnti, diagonali, pedane metalliche, tavole fermapiede, terminali, ancoraggi in ragione di uno ogni 22 mq circa e m ... tilizzare la sottovoce relativa all'intera durata prevista del noleggio. Nolo di ponteggio a telaio completo per 1 mese. Prospetto Principale per lavori in copertura Prospetto dx per lavori in copertura Prospetto Posteriore per lavori in copertura Prospeto sx per lavori in copertura | | 16,78 9,30 16,78 9,30 | | 1,200 1,200 1,200 1,200 | 128,75 20,14 87,68 11,16 128,75 20,14 71,63 11,16 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 479,41 | 2,14 | 1'025,94 |
| | OPERE IN COPERTURA (SpCat 1) | | | | | | | |
| 3 / 3 B.02.008.01 07/10/2021 | Demolizione di manto di copertura, senza recupero di materiale esclusi i ponteggi, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: tegole marsigliesi o in cemento o portoghesi; Copertura | | | | | 164,22 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 164,22 | 5,58 | 916,35 |
| | TRASPORTI E CONF DISCARICA (SpCat 5) | | | | | | | |
| 4 / 4 B.25.001.01 07/10/2021 | Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsiasi ... o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.; 25km rampa tramezzi | 25,00 25,00 25,00 | | | 7,620 6,580 22,410 | 190,50 164,50 560,25 | | |
| | SOMMANO mc/km | | | | | 915,25 | 0,56 | 512,54 |
| 5 / 5 B.25.004.40 07/10/2021 | Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... fiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 6'970,87 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|--------------------------------------|--|------------------------|-------|-------|--------|---|---------------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 6'970,87 |
| | voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 | | | | | 88,74 | | |
| | SOMMANO ql | | | | | 88,74 | 3,09 | 274,21 |
| | OPERE IN COPERTURA (SpCat 1) | | | | | | | |
| 6 / 6 B.02.025.03 16/07/2021 | Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi tipo e dimensione compreso i sistemi di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di discendenti di qualsiasi tipo e dimensioni; (par.ug.=7,7+8,58+9,16+8,55+7,58) | 41,57 | | | | 41,57 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 41,57 | 1,08 | 44,90 |
| 7 / 7 B.02.025.04 16/07/2021 | Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi tipo e dimensione compreso i sistemi di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di grondaie di qualsiasi tipo e dimensioni; (par.ug.=15,38+15,38+3,75+2,4) | 36,91 | | | | 36,91 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 36,91 | 2,13 | 78,62 |
| 8 / 8 B.17.002.08 16/07/2021 | Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera compresi oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i ... di gronda e di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo da 331 a 500 mm in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10 canali di gronda copertura e terrazza canali di gronda porticato scossalina copertura *(par.ug.=6,16+4,52+4,52+4,14+2,63+2,01) scossalina terrazza *(par.ug.=3,75+2,4) scossalina porticato *(par.ug.=3+3+9,3) | 23,98 6,15 15,30 | | | | 36,91 9,30 23,98 6,15 15,30 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 91,64 | 22,25 | 2'038,99 |
| 9 / 9 B.17.005.04 16/07/2021 | Staffe di supporto (cicogne) fornite e montate in opera compreso il fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte in acciaio preverniciato spessore 20/10 | | | | | 60,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 60,00 | 6,06 | 363,60 |
| 10 / 10 B.17.006.04 16/07/2021 | Tubi pluviali forniti e montati in opera ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con la esclusione dei pezzi speciali e dei collari di sostegno diametro fino a 100 mm in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10 fabbricato porticato | | | | | 41,57 3,53 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 45,10 | 13,59 | 612,91 |
| 11 / 11 B.17.009.04 16/07/2021 | Gomiti per raccordi tra tubi pluviali e canali di gronda forniti e montati in opera compreso fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte in acciaio preverniciato | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 10,00 | 10,22 | 102,20 |
| 12 / 12 | Collari per tubi pluviali, forniti e montati in opera compreso fissaggio | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 10'486,30 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|--------------------------------------|--|---------------------|---------------|-------|--------|-----------------|---------------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 10'486,30 |
| B.17.013.07 16/07/2021 | al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte in acciaio preverniciato diametro 8-10 cm | | | | | 40,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 40,00 | 3,45 | 138,00 |
| 13 / 13 B.13.015.01 07/10/2021 | Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di superficie inferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la scrostatura, modalità di misurazione come all ... nesi alla perfetta esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e vecchio intonaco. su pareti esterne, piane verticali Ripristino intonaco ove mancante cornicioni *(par.ug.=15,38+15,38+9,3+9,3+3+3+2,4+3) | 60,76 | | | 0,700 | 42,53 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 42,53 | 24,86 | 1'057,30 |
| 14 / 14 B.09.006.01 11/03/2021 | Listello in legno della sezione di 5 x 3 cm (pedagnola) per terminale del pianellato o del tavolato in estremità alle palombelle di gronda in legno di abete copertura *(par.ug.=2*30) (par.ug.=2*20) | 60,00 40,00 | 10,30 2,40 | | | 618,00 96,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 714,00 | 2,88 | 2'056,32 |
| 15 / 15 B.09.028.01 07/10/2021 | Manto di copertura a tegole di cemento colorato, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale copertura | | | | | 164,22 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 164,22 | 33,33 | 5'473,45 |
| | OPERE ESTERNE (SpCat 3) | | | | | | | |
| 16 / 16 B.13.015.01 07/10/2021 | Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di superficie inferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la scrostatura, modalità di misurazione come all ... nesi alla perfetta esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e vecchio intonaco. su pareti esterne, piane verticali facciate fabbricato | | | | | 58,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 58,00 | 24,86 | 1'441,88 |
| | OPERE IN COPERTURA (SpCat 1) | | | | | | | |
| 17 / 17 B.12.014.01 11/05/2021 | Fornitura e posa in opera di barriera vapore comprendente l'applicazione a fiamma di una membrana bituminosa polimero-plastomerica, armata con una lamina goffrata di alluminio del ... a cm 8/10 - e risvoltata sui rilievi verticali di almeno 10 cm oltre il livello previsto per l'isolamento termoacustico: copertura | | | | | 164,22 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 164,22 | 12,25 | 2'011,70 |
| 18 / 18 B.11.027.01 07/10/2021 | Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a cappotto" con pannello termoisolante in in polistirene espanso sinterizzato EPS 150, vergine, a celle chiuse, marcato CE secondo la norma UNI EN 13163:2003 , a bordi dritti.Euroclasse E (norma EN 13501-1:2002 copertura | | | | | 164,22 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 164,22 | 53,86 | 8'844,89 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 31'509,84 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|--------|--|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 31'509,84 |
| 19 / 19 B.11.027.02 07/10/2021 | Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a cappotto" con pannello termoisolante in in polistirene espanso sinterizzato EPS 150, vergine, a celle chiuse, marcato CE secondo la norma UNI EN 13163:2003 , a bordi dritti.Euroclasse E (norma EN 13501-1:2002 7 cm per un totale di 10 cm | 164,22 | | | 7,000 | 1'149,54 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 1'149,54 | 4,94 | 5'678,73 |
| | OPERE INTERNE (SpCat 2) | | | | | | | |
| 20 / 20 B.02.020.05 10/05/2024 | Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori entro l'a ... e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di tapparelle avvolgibili in legno o in plastica; | 5,00 2,00 | 1,20 0,70 | | | 6,00 1,40 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 7,40 | 4,54 | 33,60 |
| 21 / 21 B.02.020.01 07/10/2021 | Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori entro l'a ... porte-finestre, di cassonetto, compreso stipiti, contro stipiti, copri fili, scuretti, con superfici superiori a 2 mq.; porte esterne porta interna di caposcala finestre finestre porte interne | 5,00 2,00 4,00 | 1,17 0,69 2,00 | 1,350 1,350 0,800 | | 2,50 2,50 2,50 7,90 1,86 6,40 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 23,66 | 9,52 | 225,24 |
| | TRASPORTI E CONF DISCARICA (SpCat 5) | | | | | | | |
| 22 / 22 B.25.004.06 07/10/2021 | Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 02 01 - legno 25km | 25,00 | | | 1,000 | 25,00 | | |
| | SOMMANO ql | | | | | 25,00 | 8,75 | 218,75 |
| 23 / 23 B.25.001.01 07/10/2021 | Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.; | 25,00 | | | 2,000 | 50,00 | | |
| | SOMMANO mc/km | | | | | 50,00 | 0,56 | 28,00 |
| | OPERE ESTERNE (SpCat 3) | | | | | | | |
| 24 / 24 B.18.002.02 07/10/2021 | Portoncino blindato, fornito e posto in opera, realizzato con battentecostituito da una doppia lamiera d'acciaio elettrozincata dello spessore di mm 10/10, con rinforzo interno e n ... orta deve essere certificata in classe I antintrusione secondo norma UNI 9569. a due | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 37'694,16 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|--------------------------------------|--|---------------------|-------|-------|--------|----------|---------------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 37'694,16 |
| | ante dimensioni cm 90-110 x 210-220 portoni esterni | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 1'193,46 | 2'386,92 |
| | OPERE INTERNE (SpCat 2) | | | | | | | |
| 25 / 25 B.18.004.03 07/10/2021 | Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; formato da listoni sezione cm 8 x 4,5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 ... sovrapposti, rivestiti con pannelli di cm 1.5 e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza cm 20 in legno di abete | 1,00 | | 1,160 | 2,100 | 2,44 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 2,44 | 246,60 | 601,70 |
| | OPERE ESTERNE (SpCat 3) | | | | | | | |
| 26 / 26 B.01.006.01 11/10/2021 | Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture ... e provvisori, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondità' fino a mt. 2; rampa esterna disabili | 32,88 | | | 0,200 | 6,58 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 6,58 | 10,36 | 68,17 |
| 27 / 27 B.05.001.01 11/10/2021 | Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa ... ita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 5 magrone rampa esterna disabili | 32,88 | | | 0,050 | 1,64 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 1,64 | 110,57 | 181,33 |
| 28 / 28 B.05.002.01 11/10/2021 | Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60. rampa esterna disabili | 32,88 | | | 0,150 | 4,93 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 4,93 | 154,22 | 760,30 |
| 29 / 29 B.05.032.05 30/09/2022 | Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'a ... misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio) rampa esterna | | | | | 32,88 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 32,88 | 42,27 | 1'389,84 |
| 30 / 30 B.18.091.01 10/05/2024 | Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 3 x 8, con scanalatura nel lato inferiore per l'incastro al corrente superiore della ringhiera a sagoma semplice centinata e connessione ad angolo retto; in opera compreso, ferramenta In legno faggio lucidato rampa esterna | | | | | 32,59 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 32,59 | | 43'082,42 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|--------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------|-------------------------------|---------------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 32,59 | | 43'082,42 |
| | SOMMANO m | | | | | 32,59 | 22,01 | 717,31 |
| 31 / 31 B.05.039.01 11/10/2021 | Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento. rampa esterna disabili | 32,88 | | | 3,080 | 101,27 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 101,27 | 2,05 | 207,60 |
| | OPERE INTERNE (SpCat 2) | | | | | | | |
| 32 / 32 B.02.003.01 09/08/2022 | Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati, compresi relativi intonaci di qualsiasi tipo e spessore, a qualsiasi altezza, compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito ... imento a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: tramezzi fino a 12-15 cm. di spessore finito; pareti bagno e anti bagno | | 3,57 2,40 1,60 | 2,960 2,960 2,960 | | 10,57 7,10 4,74 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 22,41 | 12,90 | 289,09 |
| 33 / 33 B.13.012.01 11/10/2021 | Intonaco civile su pareti interne, piane verticali, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, steso a mano con predisposte poste e g ... ale di 3 cm: con rustico di malta di calce idrata a q.li 3,5 e tonachino di malta di sabbia fina e calce idrata a q.li 5 pareti bagno pareti antibagno | 2,00 2,00 2,00 2,00 | 1,98 1,80 1,49 3,40 | 0,960 0,960 2,960 2,960 | | 3,80 3,46 8,82 20,13 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 36,21 | 25,27 | 915,03 |
| 34 / 34 B.18.014.01 10/05/2024 | Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, fornita e posta in opera, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/1 ... ali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia noce tanganika | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 264,01 | 528,02 |
| 35 / 35 B.18.018.01 10/05/2024 | Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro fissata mediante zanche, fornita e poste in opera, compreso eventuali demolizioni, opere murarie d ... nitura per la realizzazione a perfetta regola d'arte - struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 223,32 | 893,28 |
| 36 / 36 B.18.089.02 10/05/2024 | Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in operacompreso ferramenta larghezza oltre cm 8 fino a 10 porte interne | 2,00 | 5,00 | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 10,00 | 12,23 | 122,30 |
| 37 / 37 B.18.019.01 | Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, fornita e posta in opera, completa di telaio in listellare | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 46'755,05 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|--------------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 46'755,05 |
| 10/05/2024 | impiallacciato dello spessore 8/11 mm, co ... ultistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia noce tanganka | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 374,58 | 1'498,32 |
| 38 / 38 B.18.132.01 10/10/2022 | Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti . Maniglione interno e placca esterna | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 2,00 | 243,83 | 487,66 |
| 39 / 39 B.02.026.01 10/05/2024 | Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... ferimento ad impianto di trattamento rifiuti o scarica: di vaso igienico, compreso cassetta, tubo di scarico e sifone; | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 11,80 | 11,80 |
| 40 / 40 B.02.026.03 10/05/2024 | Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o scarica: di lavabo, lavandino e lavello, compreso sifone esterno; | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 11,15 | 22,30 |
| 41 / 41 D1.03.001.01 11/10/2021 | Fornitura e posa in opera di schematura di adduzione con alimentazione a linea continua con tubazione in rame in lega. Posta in opera a valle delle valvole di intercettazione ubica ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per bagno standard (Tazza, bidet, lavabo, doccia o vasca, lavatrice) | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 427,10 | 427,10 |
| 42 / 42 D1.03.012.01 11/10/2021 | Fornitura e posa in opera di schematura di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle de ... lle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili vasi lavabo | | | | | 1,00 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 58,11 | 116,22 |
| 43 / 43 D1.02.007.01 11/10/2021 | Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 180x180 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm fornito e posto in op ... ere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Arredo completo per locale bagno per persone disabili | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 3'399,02 | 3'399,02 |
| 44 / 44 | Pavimento in piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità, | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 52'717,47 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|---------------------------------------|---|---------------------|--------------|----------------|--------|--------------|---------------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 52'717,47 |
| B.14.019.01 11/10/2021 | rispondente alle norme UNI EN, di qualsiasi colore e dimensione, finitura superficiale a scelta della D.L., forn ... itura finale, e ogni altro onere e magistero per per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 30x30 cm wc | | | | | 3,92 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 3,92 | 52,71 | 206,62 |
| 45 / 45 B.02.013.02 11/10/2021 | Rimozione di zoccolini battiscopa: in piastrelle di gres o di maiolica, o pietra da taglio, posti in opera a mezzo di malta o colla, compreso il suo accatastamento nell'ambito del cantiere secondo gli ordini impartiti dalla D.L., escluso il trasporto e conferimento a rifiuto del materiale locali catechesi locali catechesi | 2,00 2,00 | 3,57 2,50 | | | 7,14 5,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 12,14 | 3,55 | 43,10 |
| 46 / 46 B.14.123.01 11/10/2021 | Rivestimento interno con piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità, di qualsiasi forma e dimensione, posto in opera su intonaco rustico, da pagarsi a parte, con idoneo ... ra finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 20x20 - 20x33 cm wc | 2,00 2,00 | 2,00 1,98 | 2,000 2,000 | | 8,00 7,92 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 15,92 | 51,18 | 814,79 |
| 47 / 47 B.14.132.01 30/09/2022 | Zoccolino battiscopa in ceramica, monocottura, posto in opera con idoneo collante, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, gli sfridi, i tagli a misura, la sigillatura dei ... econfezionati, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 0 | 2,00 2,00 | 3,57 2,50 | | | 7,14 5,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 12,14 | 10,74 | 130,38 |
| 48 / 48 D3.03.001.01 11/10/2021 | Fonitura e posa in opera di dispersore di terra in acciaio dolce zincato a fuoco, avente sezione a croce di dimensioni 50x50x5mm e lunghezza 3.0m con bandiera per allacciamento di ... duttori tondi o bandellaIn opera su terreno di qualsiasi natura (anche rocciosa), compreso ogni altro onere e magistero. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 84,98 | 84,98 |
| 49 / 49 D3.03.002.01 11/10/2021 | Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame nuda in opera interrata a 0,5 m su terreno di qualsiasi natura, compresi gli oneri scavo a mano, posa e ripristino ed ogni altro onere e magistero: della sezione di 35 mmq | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 5,00 | 32,23 | 161,15 |
| 50 / 50 D3.03.007.01 11/10/2021 | Pozzetto di messa a terra Formazione di pozzetto di messa a terra realizzato in cls cementizio Rck 15 (N/mm ²) dell'e dimensioni orientative interne 40x40x60 cm con pareti dello spes ... e i relativi ripristini, la regolarizzazione del piano di fondo ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita. | | | | | 1,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 1,00 | | 54'158,49 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|---------------------------------------|---|---------------------|-------|-------|--------|----------|---------------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 1,00 | | 54'158,49 |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 188,68 | 188,68 |
| 51 / 51 D3.04.006.01 11/10/2021 | Centralino elettrico esecuzione IP 40 a incasso Fornitura e posa in opera di centralino elettrico generale o di piano per comando, distribuzione e sezionamento dei circuiti degli i ... in uscita sulle apparecchiature, queste ultime da pagare a parte; per misure assimilabili a: 240 x 220 mm (6 mod. DIN). | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 22,21 | 22,21 |
| 52 / 52 D3.04.017.01 11/10/2021 | Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali 6kA, tipo A-AC posti in opera e cablati in quadri predisposti: Bipolare da 0 a 40 A con Id=0,03 tipo AC | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 3,00 | 150,85 | 452,55 |
| 53 / 53 D3.04.018.02 11/10/2021 | Fornitura e posa in opera di moduli differenziali associabili di tipo A, posti in opera e cablati in quadri predisposti: bipolare da 32 A Id: 0.5 | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 107,00 | 107,00 |
| 54 / 54 D3.07.008.01 11/10/2021 | Punto luce interrotto a parete costituito datubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un con ... placca di rivestimento inalluminio anodizzato compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 10,00 | 48,10 | 481,00 |
| 55 / 55 D3.08.020.01 29/09/2022 | Punto presa TV costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale isolante, presa coassiale TV passante del tipo mo ... il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 75,46 | 75,46 |
| 56 / 56 D3.08.003.01 11/10/2021 | Punto presa di corrente 2P+T 16A costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 2,5 mmq e da un c ... o il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 20,00 | 56,32 | 1'126,40 |
| 57 / 57 D3.10.014.01 11/10/2021 | Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima 2 ore Sono compresi: la lampada fluorescente; l'inverter; la bat ... di funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x6W (solo emergenza) | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 5,00 | 147,33 | 736,65 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 57'348,44 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|--|--|--------|--|---------------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 57'348,44 |
| 58 / 58 B.11.013.01 06/09/2022 | Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato, EPS 200 , vergine, a celle chiuse, marcato CE secondo la norma UNI EN 13163:2003 , a bordi dritti.Euroclasse : E . Spessore cm 3: chiusura sotto finestre | 4,00 2,00 | 1,17 0,67 | 1,000 1,000 | | 4,68 1,34 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 6,02 | 15,16 | 91,26 |
| 59 / 59 B.11.013.02 06/09/2022 | Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato, EPS 200 , vergine, a celle chiuse, marcato CE secondo la norma UNI EN 13163:2003 , a bordi dritti.Euroclasse : E. Sovrapprezzo per ogni centimetro in più chiusura sotto finestre | 3,00 | | 6,020 | | 18,06 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 18,06 | 2,11 | 38,11 |
| 60 / 60 B.04.029.02 06/09/2022 | Tramazzature realizzate con pannelli o blocchi di gesso conglomerato additivato, stampati e pressofusi, di tipo pieno multiforo od alveolato e di pannelli in laterogesso, posati c ... ra dei giunti e quanto altro necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:spessore di cm. 8 (gesso) chiusura sotto finestre chiusura ante pareti bagno e anti wc scrigno per porte scorrevoli | 4,00 2,00 2,00 2,00 | 1,17 0,67 1,19 3,57 2,00 1,60 | 1,000 1,000 2,000 2,960 0,960 2,100 | | 4,68 1,34 4,76 10,57 1,92 -6,72 | | |
| | Sommano positivi m2 Sommano negativi m2 | | | | | 23,27 -6,72 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 16,55 | 31,13 | 515,20 |
| 61 / 61 D2.03.011.03 29/09/2022 | Caldaia murale a condensazione ad alto rendimento (classe A secondo direttiva europea) per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, con scambiatore termico in acciaio i ... completa di raccordi per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, potenza termica da 30,01 kW fino a 35 kW. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 3'265,68 | 3'265,68 |
| 62 / 62 N.P.1 29/09/2022 | Realizzazione modifiche alle colonne termiche e sistemazione collegamenti elettrici per funzionamneto dei piani in modo semiautomatico | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 531,00 | 531,00 |
| 63 / 63 N.P.3 29/09/2022 | Lavaggio impianto completo con pompa di ricircolo e liquidi sciogli fanghi e anti alga | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 823,13 | 823,13 |
| 64 / 64 D2.06.004.04 30/09/2022 | Fornitura e posa in opera di Radiatori di arredo in acciaio verniciato (scaldasalviette) Bianco RAL 9010, valvolina sfogo aria , valvole e detentori da valutare a parte; sono escluse opere murarie in genere.montanti verticali e tubi orizzontali L= 750 H= 1200 mm.W. 725 completi di fissaggio wc | | | | | 1,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 1,00 | | 62'612,82 |

