



Comune di
VIGGIANO

Opere
di EDILIZIA PRIVATA

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento immobile destinato ad attività di ministero pastorale e foresteria della Parrocchia Santa Maria del Sacro Monte di Viggiano - corso Umberto I° - 85059 Viggiano (PZ) Programma operativo Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n°155/2007 Arcidiocesi di Potenza - Muro Lucano - Marsico Nuovo.

PROGETTO ESECUTIVO

Il Committente: PARROCCHIA SANTA MARIA del MONTE
piazza San Giovanni Paolo II°
85059 Viggiano (PZ)

Elenco allegati o tavole:

- ☐ Relazione
- ☐ Planimetria catastale
- ☐ Planimetria generale e Stralcio R.U.
- ☐ Profilo
- ☐ Piante stato di Fatto
- ☐ Sezioni stato di Fatto
- ☐ Prospetti stato di Fatto
- ☐ Piante stato di Progetto
- ☐ Sezioni stato di Progetto
- ☐ Prospetti stato di Progetto
- ☐ Relazione criteri ambientali minimi
- ☐ Documentazione Fotografica
- ☐ Computo Metrico
- ☐ Elenco prezzi
- ☒ Incidenza manodopera e Cronoprogramma
- ☐ Piano di Sicurezza e Coordinamento
- ☐ Capitolato speciale d'Appalto
- ☐ Quadro Economico

Il Tecnico

geom. BONADUCE Domenico
c.f. BND DNC 74B11 C1290



Il Committente

PARROCCHIA SANTA MARIA del MONTE
c.f. 94003200765

Data dicembre 2024

Scala

Questo documento è di proprietà dello studio tecnico,
il quale tutelerà i propri diritti a norma di legge.



comune di Viggiano
provincia di Potenza

pag. 1

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento immobile destinato ad attività di ministero pastorale e foresteria della Parrocchia Santa Maria del Sacro Monte di Viggiano

COMMITTENTE: Parrocchia Santa Maria del Sacro Monte di Viggiano

Viggiano, 05/12/2024

IL TECNICO
geom. BONADUCE Domenico

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 B.02.003.01	Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati, compresi relativi intonaci di qualsiasi tipo e spessore, a qualsiasi altezza, compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito ... rimento a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: tramezzi fino a 12-15 cm. di spessore finito; SOMMANO mq	51,27	13,46	690,09	439,18	63,640
2 B.02.008.02	Demolizione di manto di copertura, senza recupero di materiale esclusi i ponteggi, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: con coppi e copertura alla romana; SOMMANO mq	104,72	6,81	713,14	455,48	63,870
3 B.02.012.02	Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o rasato, o tinteggiato, o verniciato, interno ed esterno, con scalfittura della malta nei giunti di laterizio de ... ura finale e lavaggio di pulizia della superficie scrostata, con gli oneri come alle premesse interno escluso ponteggio; SOMMANO mq	201,57	6,50	1'310,21	831,06	63,430
4 B.02.013.02	Rimozione di zoccolini battiscopa: in piastrelle di gres o di maiolica, o pietra da taglio, posti in opera a mezzo di malta o colla, compreso il suo accatastamento nell'ambito del ... antiere secondo gli ordini impartiti dalla D.L., escluso il trasporto e conferimento a rifiuto del materiale di risulta. SOMMANO m	146,50	3,77	552,31	437,15	79,150
5 B.02.014.01	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... che ed i relativi oneri di conferimento: di caldana di sottofondo, massetto per pendenze, cappa di protez. fino a cm. 5; SOMMANO mq	110,49	9,60	1'060,70	663,89	62,590
6 B.02.015.04	Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le struttu ... e ed i relativi oneri di conferimento: di pavimento in piastrelle di cemento, pietrini, marmette, gres, mosaico di gress SOMMANO mq	168,33	9,11	1'533,49	618,46	40,330
7 B.02.020.01	Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori entro l'a ... porte-finestre, di cassonetto, compreso stipiti, contro stipiti, copri fili, scuretti, con superfici superiori a 2 mq.; SOMMANO mq	16,36	10,01	163,76	127,13	77,630
8 B.02.020.02	Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori entro l'a ... il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: idem con superficie da 0.75 a 2 mq.; SOMMANO mq	6,44	13,51	87,00	67,01	77,020
9 B.02.025.03	Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi tipo e dimensione compreso i sistemi di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di discendenti di qualsiasi tipo e dimensioni; SOMMANO m	16,50	1,14	18,81	14,46	76,850
10 B.02.025.04	Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi tipo e dimensione compreso i sistemi di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di grandaie di qualsiasi tipo e dimensioni; SOMMANO m	22,40	2,26	50,62	39,21	77,460
11 B.02.026.01	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... ferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di vaso igienico, compreso cassetta, tubo di scarico e sifone; SOMMANO cad	3,00	12,20	36,60	25,00	68,310
12 B.02.026.03	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di					
	A R I P O R T A R E			6'216,73	3'718,03	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			6'216,73	3'718,03	
13 B.02.026.04	raccordo e ... il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o scarica: di lavabo, lavandino e lavello, compreso sifone esterno; SOMMANO cad	3,00	11,53	34,59	23,55	68,070
14 B.02.026.05	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... to e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o scarica: di bidet, compresi tubetti di raccordo al muro; SOMMANO cad	3,00	11,54	34,62	23,46	67,770
15 B.02.026.07	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o scarica: di radiatore per riscaldamento fino a 6 elementi; SOMMANO cad	1,00	20,58	20,58	14,81	71,980
16 B.04.019.04	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... ad impianto di trattamento rifiuti o scarica: di vasca rettangolare o a sedere, compreso gruppo di erogazione a muro; SOMMANO cad	12,00	7,99	95,88	65,90	68,730
17 B.06.010.01	Tramezzatura di mattoni posti in foglio con malta cementizia, retta o curva ed a qualsiasi altezza o profondità, compreso eventuali architravi in c.a. o piattabande, il taglio e la ... i a muro e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con mattoni forati dello spessore di cm 10; SOMMANO mq	70,01	40,77	2'854,31	967,04	33,880
18 B.09.027.03	Massetto di sottofondo a pavimento eseguito in piano su solai intermedi e sottotetti e superfici murarie in genere con la formazione di fasce per esecuzione a livello, battuto e sp ... sabbia di fiume, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 4 cm SOMMANO mq	223,82	13,67	3'059,62	2'146,32	70,150
19 B.11.012.01	Copertura di tetto con tegole in laterizio poste in opera mediante chiodatura su solaio laterocementizio o su esistente tavolato , compreso la malta di cemento per colmare eventuali ... roci, nonché ogni altro onere e magistero, escluso ponteggi e impalcature: con tegole marsigliesi, portoghesi o olandesi SOMMANO mq	104,72	26,21	2'744,71	776,48	28,290
20 B.11.012.02	Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato, EPS 150 , vergine, a celle chiuse, marcato CE secondo la norma UNI EN 13163:2003 , a bordi dritti.Euroclasse : E spessore 3 cm SOMMANO mq	201,57	15,29	3'082,01	1'070,07	34,720
21 B.11.055.02	Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato, EPS 150 , vergine, a celle chiuse, marcato CE secondo la norma UNI EN 13163:2003 , a bordi dritti.Euroclasse : E Sovrapprezzo per ogni centimetro in più SOMMANO mq	1'410,99	2,11	2'977,19	0,00	
22 B.13.010.01	Realizzazione di isolamento termico della copertura a falde realizzato utilizzando un sistema di isolamento sottotegola costituito da:Pannello monolitico strutturale, componibile, ... ità alla norma UNI EN 1365:2003Larghezza: conforme al passo degli elementi di coperturaLunghezza: 3900 mm Spessore 8 cm. SOMMANO mq	104,72	60,24	6'308,33	962,65	15,260
23 B.13.012.01	Intonaco rustico su pareti esterne, piane verticali , costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, applicato con predisposte poste e g ... ni per l'esecuzione di ulteriori opere di finitura. con malta cementizia composta da: ql 3 di cemento per 1 mc di sabbia SOMMANO mq	201,57	21,85	4'404,30	2'798,94	63,550
24 B.13.014.01	Intonaco civile su pareti interne, piane verticali, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, steso a mano con predisposte poste e g ... ale di 3 cm: con rustico di malta di calce idrata a q.li 3,5 e tonachino di malta di sabbia fina e calce idrata a q.li 5 SOMMANO mq	281,79	26,16	7'371,63	4'985,43	67,630
	A R I P O R T A R E			39'204,50	17'552,68	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			39'204,50	17'552,68	
25	... ale di 3 cm: con rustico di malta di calce idrata a q.li 3,5 e tonachino di malta di sabbia fina e calce idrata a q.li 5 SOMMANO mq	112,04	30,94	3'466,52	2'263,29	65,290
B.13.015.02	Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di superficie inferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la scrostatura, modalità di misurazione come all ... ssi alla perfetta esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e vecchio intonaco. su pareti interne, piane verticali , SOMMANO mq	100,00	24,89	2'489,00	1'834,39	73,700
26	Rasatura di intonaci premiscelati di fondo, interni o esterni, con rasante a base di calce idrata, cemento portland bianco o grigio, sabbie ed additivi specifici per migliorare la ... , reazione al fuoco: classe A1, lisciato a regola d'arte fino ad ottenere una superficie uniforme spessore tra 1 e 3 mm. SOMMANO mq	201,57	11,04	2'225,33	1'263,99	56,800
B.13.026.01						
27	Paraspigoli in lamiera zincata, in barre da 2 mt ,ala 35 mm, posti in opera compresi tagli, rifiniture, ecc retino zincato SOMMANO cad	100,00	3,09	309,00	164,94	53,380
B.13.030.02						
28	Rete stampata in materiale sintetico per armatura di intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante SOMMANO mq	201,57	5,32	1'072,35	355,38	33,140
B.13.032.01						
29	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, colorato in pasta con finitura uniforme o stonalizzata, di prima qualità, di qualsiasi forma e dimensione, rispondente alle norme ... pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 30x30 cm SOMMANO mq	234,75	61,56	14'451,21	2'839,66	19,650
B.14.020.01						
30	Rivestimento interno con piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità, di qualsiasi forma e dimensione, posto in opera su intonaco rustico, da pagarsi a parte, con idoneo ... a pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 30x45 cm SOMMANO mq	108,82	66,19	7'202,80	1'822,31	25,300
B.14.123.03						
31	Zoccolino battiscopa in ceramica, monocottura, posto in opera con idoneo collante, compreso lil tiro in alto e calo dei materiali, gli sfridi, i tagli a misura, la sigillatura dei ... i preconfezionati, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO m	192,53	10,88	2'094,73	335,37	16,010
B.14.132.01						
32	Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali, rivestimenti, copertine in lastre normali rettangolari lucidate in laboratorio con spigoli vivi o leggerme ... formazione di incastri sulle soglie adeguati agli stipiti.Spessore cm 2 in Perlato di Sicilia tipo Royal ed equivalenti SOMMANO mq	14,32	108,32	1'551,14	285,57	18,410
B.15.004.03						
33	Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera compresi oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo da 501 a 750 mm rame spessore 8/10 SOMMANO m	50,15	90,99	4'563,15	764,78	16,760
B.17.003.02						
34	Staffe di supporto (cicogne) fornite e montate in opera compreso il fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte in rame spessore 20/10 SOMMANO cad	60,00	12,41	744,60	157,78	21,190
B.17.005.01						
35	Tubi pluviali forniti e montati in opera ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con la esclusione dei pezzi speciali e dei collari di sostegno diametro fino a 100 mm in rame (naturale) spessore 8/10 SOMMANO m	15,30	40,03	612,46	80,05	13,070
B.17.006.07						
36	Gomiti per raccordi tra tubi pluviali e canali di gronda forniti e montati in opera compreso fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte in rame SOMMANO cad	6,00	17,77	106,62	15,72	14,740
B.17.009.01						
37	Portoncino blindato, fornito e posto in opera, realizzato con battentecostituito da una doppia lamiera d'acciaio elettrozincata dello spessore di mm 10/10, con rinforzo interno					
B.18.002.02						
	A R I P O R T A R E			80'093,41	29'735,91	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			80'093,41	29'735,91	
	e n ... orta deve essere certificata in classe 1 antintrusione secondo norma UNI 9569. a due ante dimensioni cm 90-110 x 210-220					
	SOMMANO cad	3,00	1'198,90	3'596,70	183,07	5,090
38 B.18.007.01	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senzaspallucce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; ba ... strati nei cantì, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura porta interna in legno di abete due battenti					
	SOMMANO mq	26,99	259,48	7'003,37	291,34	4,160
39 B.18.013.03	Scuretti in legno costituiti da intelaiatura perimetrale in massello avente sezione pari a 70x22mm, specchiature con doppio compensato, completi di cerniere e nottolino di chiusura ... interna del serramento, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: rovere					
	SOMMANO mq	19,71	158,14	3'116,94	144,00	4,620
40 B.18.072.03	Fornitura e posa in opera di finestre o porte finestre realizzate con profili in PVC (Cloruro di Polivinile), sistema a 2 guarnizioni di battuta (1 su anta e 1 su telaio), 5 camer ... nte < o = a 37 dB e fattore solare vetrocamera compreso tra 50 e 60 %; per serramenti con apertura a battente e ribalta.					
	SOMMANO mq	21,90	799,25	17'503,57	318,57	1,820
41 B.18.074F.09	Fornitura e posa in opera di controtelaio realizzato con multistrato marino o con pannello OSB, spessore 18 / 20 mm completo di profilo estruso in PVC portaintonaco completo di rete, inclusi i materiali di posa. Variazione di Prezzo per Controtelaio Doppio ad Arco					
	SOMMANO cad	13,00	132,65	1'724,45	0,00	
42 B.18.089.03	Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in operacompreso ferramenta larghezza oltre cm 10 fino a 12					
	SOMMANO m	75,00	14,40	1'080,00	563,98	52,220
43 B.21.002.01	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne lisciate a gesso, onde eliminare eventuali piccole scalfiture, con stucco sintetico, compresa la carteggiatura delle parti stuccate al fine di successiva applicazione di opera da decoratore:					
	SOMMANO mq	100,00	2,85	285,00	146,12	51,270
44 B.21.003.01	Rasatura di superfici interne intonacata a civile, per preparazione di successiva applicazione di pittura con ripresa degli spigoli, stuccatura a due passate incrociate con stucco sintetico dato a spatola, cartavetratura delle superfici, compresa pulitura ad opera ultimata.					
	SOMMANO mq	393,83	6,01	2'366,92	1'248,79	52,760
45 B.21.006.02	Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici già preparate, fino a completa impregnazione del supporto: fondo a base di silicati di potassio					
	SOMMANO mq	684,53	4,18	2'861,34	722,49	25,250
46 B.21.012.02	Tinteggiatura con idropittura lavabile su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o soffitti interni o esterni data a pennello o rullo in tre mani. Nel prezzo è compresa la ... isolante dato a pennello, è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. pigmentata tinte chiare					
	SOMMANO mq	684,53	14,95	10'233,72	3'636,04	35,530
47 B.21.025.03	Rivestimento minerale ecologico a base di grassello di calce per esterni e interni, colorato in pasta applicato in una o due mani con spatola di acciaio inox o di plastica o fratta ... el prezzo è esclusa l'eventuale applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. a granulometria media, bianco					
	SOMMANO mq	201,57	28,57	5'758,85	1'058,48	18,380
48 B.21.025.04	Rivestimento minerale ecologico a base di grassello di calce per esterni e interni, colorato in pasta applicato in una o due mani con spatola di acciaio inox o di plastica o fratta ... entuale applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. sovrapprezzo per rivestimento pigmentato tinte chiare					
	SOMMANO mq	201,57	0,69	139,08	0,00	
49 B.25.001.01	Trasporto a scarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsiasi ... o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a scarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.;					
	SOMMANO mc/km	1'000,00	0,57	570,00	132,30	23,210
	A R I P O R T A R E			136'333,35	38'181,09	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			136'333,35	38'181,09	
50 B.25.004.05	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... zazione. cer 17 01 07 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06					
	SOMMANO ql	1'100,00	3,22	3'542,00	0,00	
51 D1.02.006.01	Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 180x180 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm conforme alle norme t ... ere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Arredo completo per locale bagno per persone disabili					
	SOMMANO cad	1,00	3'028,26	3'028,26	461,20	15,230
52 D1.03.002.01	Fornitura e posa in opera di schematura di adduzione sfilabile con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16, a valle delle valvole di intercettazione ub ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per bagno standard (Tazza, bidet, lavabo, doccia o vasca, lavatrice)					
	SOMMANO cad	6,00	779,68	4'678,08	1'738,37	37,160
53 D1.03.002.02	Fornitura e posa in opera di schematura di adduzione sfilabile con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16, a valle delle valvole di intercettazione ub ... e e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per cucina (Lavello e lavastoviglie)					
	SOMMANO cad	1,00	333,22	333,22	123,42	37,040
54 D1.03.019.01	Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di riscia ... ltro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso					
	SOMMANO cad	5,00	313,58	1'567,90	207,12	13,210
55 D1.03.020.05	Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay, fornito e posto in opera, completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/ ... o per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Piatto doccia da 75x75 cm in extra clay con miscelatore monocomando					
	SOMMANO cad	3,00	393,38	1'180,14	110,11	9,330
56 D1.03.022.04	Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra clay, fornito e posto in opera, completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo dal 1/2", di piletta completa di sifone in ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavello in extra clay a due bacini da 90x45 cm con monocomando					
	SOMMANO cad	5,00	532,49	2'662,45	368,48	13,840
57 D1.03.028.01	Raccorderia e rubinetteria per attacco lavatrice, fornita e posta in opera, composta da valvola con innesto antiritorno ad innesto 1/2" e sifone a murare con uscita DN 40-50, compl ... ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte Raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice					
	SOMMANO cad	3,00	62,32	186,96	70,60	37,760
58 D1.03.031.01	Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cm, fornito e posto in opera, completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette ... tro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando					
	SOMMANO cad	3,00	274,96	824,88	138,50	16,790
59 D2.01.016.04	Fornitura e posa in opera di tubazione di rame in rotoli rivestita, collaudata a tenuta per uso idrotermosanitario (per gas) con rivestimento esterno in guaina PE Polietilene a for ... di staffaggi in profilati. Lunghezza rotolo 50m. Diametro nominale 12x1 mm. Diametro esterno 14, spessore rivest. 1,5 mm					
	SOMMANO m	150,00	11,92	1'788,00	426,08	23,830
60 D2.03.011.01	CALDAIA MURALE A GAS IN ACCIAIO DA INTERNO AD ALTO RENDIMENTO PER RISCALDAMENTO, a tiraggio naturale, per canne fumarie ramificate, di tipo B, rendimento energetico secondo Regolam ... ne, completa di raccordi per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, potenza termica da 24 kW fino a 26 kW.					
	SOMMANO cad	1,00	2'071,66	2'071,66	91,36	4,410
61 D2.06.005.11	Fornitura e posa in opera di Radiatori di arredo tubolari in acciaio verniciato Bianco RAL 9010, 2 colonne, posate in opera con tappi, staffe, guarnizioni, valvoline di sfiato,					
	A R I P O R T A R E			158'196,90	41'916,33	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			158'196,90	41'916,33	
62	valvole e detentori da valutare a parte; sono escluse opere murarie in genere. 2 colonne, altezza nominale 900 mm SOMMANO nr	180,00	27,72	4'989,60	702,04	14,070
D2.06.010.05	Fornitura e posa in opera di Radiatori di arredo in acciaio verniciato (scaldasalviette) Bianco RAL 9010, valvolina sfogo aria , valvole e detentori da valutare a parte; sono escluse opere murarie in genere. Potenza radiante a DT 50°C da 850 a 1000 SOMMANO cad	7,00	195,65	1'369,55	101,48	7,410
63	Fornitura e posa in opera di collettori semplici di distribuzione dell'acqua calda ai corpi scaldanti, con valvole di intercettazione e pre regolazione, con gruppi di testa compost ... a da computarsi a parte. Il tutto per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte. DN 1° MF - 3/4° M Derivazione 3 SOMMANO cad	8,00	317,57	2'540,56	211,37	8,320
D2.06.012.02						
64	Punto luce interrotto a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un c ... el tipo modulare, placca di rivestimento inPVC compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero. SOMMANO cad	41,00	52,66	2'159,06	672,33	31,140
D3.07.001.01						
65	Punto luce deviato a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da tre conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un con ... eviatori del tipo, placche di rivestimento PVC compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero. SOMMANO cad	20,00	86,94	1'738,80	429,48	24,700
D3.07.003.01						
66	Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivaz ... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce interrotto a soffitto SOMMANO cad	41,00	11,10	455,10	359,67	79,030
D3.07.016.01						
67	Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivaz ... compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce deviato a soffitto SOMMANO cad	20,00	16,63	332,60	262,95	79,060
D3.07.016.02						
68	Punto presa di corrente 2P+T 10A costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un c ... o il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. SOMMANO cad	41,00	54,33	2'227,53	743,55	33,380
D3.08.002.01						
69	Punto presa di corrente 2P+T 16A costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 2,5 mmq e da un c ... o il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. SOMMANO cad	6,00	60,80	364,80	110,32	30,240
D3.08.003.01						
70	Incremento al punto presa per opere murarie.Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivaz ... a dorsale; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. SOMMANO cad	47,00	16,63	781,61	617,94	79,060
D3.08.016.01						
71	Punto presa telefonica costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale isolante, presa telefonica del tipo modula ... e,il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. SOMMANO cad	7,00	56,68	396,76	102,96	25,950
D3.08.019.01						
72	Punto presa TV costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale isolante, presa coassiale TV passante del tipo mod ... , il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. SOMMANO cad	7,00	78,09	546,63	113,59	20,780
D3.08.020.01						
73	Punto presa SAT costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del					
	A R I P O R T A R E			176'099,50	46'344,01	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			176'099,50	46'344,01	
D3.08.021.01	diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale isolante, presa coassiale SAT passante del tipo m ... , il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero.					
	SOMMANO cad	7,00	78,09	546,63	113,59	20,780
74 S.01.046.02	Montaggio di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti". Montaggio di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti" o simili (si considerano 2 giunti ortogonali a m²), compreso il nolo ... 'eventuale onere per la progettazione. In tubi e giunti valutati a superficie per H fino a 20,0 m dal piano di campagna.					
	SOMMANO mq	321,28	12,94	4'157,36	2'078,68	50,000
75 S.01.052.02	Smontaggio di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti". Smontaggio di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti" o simili (si considerano 2 giunti ortogonali a m²), compreso: piani ... curezza, gli spinotti, le basette etc. In tubi e giunti valutati a superficie. Per H fino a 20,0 m dal piano di campagna					
	SOMMANO mq	321,28	6,44	2'069,04	1'254,05	60,610
76 S.01.061.01	Nolo di ponteggio completo, sistema a telaio, compresi telai, correnti, diagonali, pedane metalliche, tavole fermapiEDE, terminali, ancoraggi in ragione di uno ogni 22 mq circa e m ... tilizzare la sottovoce relativa all'intera durata prevista del noleggio. Nolo di ponteggio a telaio completo per 1 mese.					
	SOMMANO mq	321,28	2,14	687,54	0,00	
77 S.01.061.02	Nolo di ponteggio completo, sistema a telaio, compresi telai, correnti, diagonali, pedane metalliche, tavole fermapiEDE, terminali, ancoraggi in ragione di uno ogni 22 mq circa e m ... izzare la sottovoce relativa all'intera durata prevista del noleggio. Nolo di ponteggio a telaio completo fino a 4 mesi.					
	SOMMANO mq	321,28	1,62	520,47	0,00	
78 S.01.061.03	Nolo di ponteggio completo, sistema a telaio, compresi telai, correnti, diagonali, pedane metalliche, tavole fermapiEDE, terminali, ancoraggi in ragione di uno ogni 22 mq circa e m ... e la sottovoce relativa all'intera durata prevista del noleggio. Nolo di ponteggio a telaio completo superiore a 4 mesi.					
	SOMMANO mq	321,28	1,27	408,03	0,00	
79 S.01.062.01	Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco del peso non inferiore a g 240 per mq, valutata per metro quadro di telo in opera. Schermatura antipolvere o antisabbia.					
	SOMMANO mq	321,28	1,59	510,84	164,80	32,260
80 S.03.001.01	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche: Montaggio per nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno					
	SOMMANO mq	71,80	11,27	809,19	556,88	68,820
81 S.03.028.01	IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e appar ... ato direttamente interrato da 16 mm e n. 1 picchetti di acciaio zincato da 1,50 m. temporaneo per la durata del cantiere					
	SOMMANO m	10,00	35,27	352,70	261,00	74,000
82 S.04.006.01	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere ... disposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da cm 120 x 120					
	SOMMANO cad/30g	6,00	25,50	153,00	1,56	1,020
83 S.04.013.01	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... rno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm					
	SOMMANO cad	1,00	473,51	473,51	78,37	16,550
	Parziale LAVORI A MISURA euro			186'787,81	50'852,94	27,225
	T O T A L E euro			186'787,81	50'852,94	27,225
	A R I P O R T A R E			186'787,81	50'852,94	

COMMITTENTE: Parrocchia Santa Maria del Sacro Monte di Viggiano [03 - computo metrico (rev.02).dcf (Z:\Documenti Condivisi\Clienti\SANTUARIO\POV\0

ALLEGATO "A"

Comune di Viggiano
Provincia di PZ

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento immobile destinato ad attività di ministero pastorale e foresteria della Parrocchia Santa Maria del Sacro Monte di Viggiano

COMMITTENTE: PARROCCHIA SANTA MARIA del SACRO MONTE di VIGGIANO.

CANTIERE: corso Umberto I° n°2, Viggiano (PZ)

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(geometra BONADUCE Domenico)

per presa visione

IL COMMITTENTE


(COMMITTENTE D'AMBROSIO Paolo)

geometra BONADUCE Domenico

viale della Rinascita n°45/V
85059 Viggiano (PZ)
Tel.: +39 0975.311258 - Fax: \$EMPTY_CSP_10\$
E-Mail: domenico@geoservicesas.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata	Settimana 1					Settimana 2					Settimana 3					Settimana 4					Settimana 5					Settimana 6												
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli	1 g		Z1																																				
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g			Z1																																			
Montaggio del ponteggio metallico fisso	4 g				Z1																																		
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g			Z1																																			
Rimozione di scossaline e canali di gronda	1 g														Z1																								
Rimozione di manto di copertura in tegole	2 g														Z1																								
Rimozione di pluviali e canne di ventilazione	1 g																			Z1																			
Rimozione di serramenti esterni	1 g														Z1																								
Rimozione di davanzali e soglie in marmo	1 g																			Z1																			
Demolizione di tramezzature eseguita a mano	3 g																			Z1																			
Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e in	7 g																				Z1																		
Posa di manto di copertura in tegole	1 g																																						
Montaggio di scossaline e canali di gronda	2 g																																						
Realizzazione di tramezzature interne	8 g																																						
Realizzazione di impianto elettrico	7 g																																						
Realizzazione di impianto antenna TV	2 g																																						
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas	4 g																																						
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario	4 g																																						
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali	9 g																																						
Posa di davanzali e soglie per esterni in marmo	3 g																																						
Formazione di massetto per pavimenti interni	4 g																																						
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria	1 g																																						
Posa di pavimenti per interni in ceramica	8 g																																						
Formazione intonaci interni (tradizionali)	12 g																																						
Formazione intonaci esterni tradizionali	7 g																																						
Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili	3 g																																						
Montaggio di serramenti esterni	4 g																																						
Tinteggiatura di superfici interne	6 g																																						
Montaggio di porte interne	2 g																																						
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	3 g																																						
Pulizia generale dell'area di cantiere	1 g																																						
LEGENDA Zona:																																							
Z1 = ZONA UNICA																																							



[illegible]

[illegible]